

75 963

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №413»

(ФИО, должность лица ответственного лица за подготовку

многоквартирного дома (многоквартирных домов) к

отопительному периоду)

«    »    Г.

СОГЛАСОВАН

(ФИО, должность представителя единой теплоснабжающей

организации)

«05» 06 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

МБДОУ «Детский сад №413»,

Расположенного по адресу: 603062, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября, д. 21-а

| №<br>п/п | Организационные и технические мероприятия                                                                                                                                         | Ответственный<br>за выполнение       | Срок<br>выполнения | Примечание                                                                                    | Отметка о<br>выполнении                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.       | Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) | Заместитель<br>заведующего по<br>АХЧ | постоянно          | 1.Схема<br>теплоснабжения<br>2.Приказ<br>назначении<br>ответственного<br>за<br>теплохозяйство | 1.имеется<br>2.имеется<br>№27/1-О<br>от<br>30.08.2024<br>г. |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                   |                                                                                                                                              |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.1. | Обеспечение эксплуатации теплоснабляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ                                                                                                                     | Заместитель заведующего по АХЧ | До 31.08.2025                                                     | Пройти ежегодное обучение                                                                                                                    |  |
| 1.2. | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии                                                                                                                                                                                       | Заместитель заведующего по АХЧ | постоянно                                                         | Контракт №622709<br>От 14.02.2025                                                                                                            |  |
| 1.3. | Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель                                                                                                                                                                                                    | Заместитель заведующего по АХЧ | постоянно                                                         | Платежное поручение №00811<br>от 21.01.2025<br>2357999,89 руб<br>(аванс 2025г.)                                                              |  |
| 1.4. | Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ                                                                                                                                              | Заместитель заведующего по АХЧ | Узел учета отопления и ГВС принят в эксплуатацию<br>Август 2018г. | Организация, обслуживающая узел учета тепловой энергии ООО «Вертикаль» договор №ВЕР-09/01/2025-3 от 30.01.2025<br>с 09.01.2025 по 31.12.2025 |  |
| 2.   | Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), в том числе:                                                                                                                | Заместитель заведующего по АХЧ | постоянно                                                         |                                                                                                                                              |  |
| 2.1. | устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями | Заместитель заведующего по АХЧ | постоянно                                                         | Неисправности устраняются по мере возникновения                                                                                              |  |
| 2.2. | приведение в технически исправное состояние территории                                                                                                                                                                                                                                             | Заместитель                    | постоянно                                                         | Прилегающая к                                                                                                                                |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |            |                                                                                                                                                  |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных примысков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>заведующего по АХЧ</b>             |            | зданию ДОУ территория очищается от снега, ливневая канализация регулярно прочищается                                                             |            |
| 2.3. | обеспечение надлежащей гидроизоляции фундамента, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Заместитель заведующего по АХЧ</b> | постоянно  | Подвальное помещение и цоколь здания в удовлетворительном состоянии                                                                              |            |
| 2.4. | обеспечение котельных, тепловых пунктов и узлов средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции, конструкции с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.), техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования | <b>Заместитель заведующего по АХЧ</b> | постоянно  | Узел учета теплоснабжения оснащен контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей арматурой, схемам и разводки систем отопления |            |
| 2.5. | выполнение наладки внутриквартальных сетей с корректировкой расчетных диаметров дроселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Заместитель заведующего по АХЧ</b> | 19.06.2025 |                                                                                                                                                  |            |
| 2.6. | выполнение наладки запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления устройств газового хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Не имеется                            | Не имеется | Не имеется                                                                                                                                       | Не имеется |
| 2.7. | укомплектование оборудования насосных станций, систем противопожарного оборудования основным и резервным оборудованием, обеспечение автоматического включения резервных насосов при отказе основных                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не имеется                            | Не имеется | Не имеется                                                                                                                                       | Не имеется |
| 2.8. | ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики котельных, устранение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не имеется                            | Не имеется | Не имеется                                                                                                                                       | Не имеется |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                               |                                                                                                                               |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | щелей в обмуровке котлов и дымоходов, подготовка контингента операторов и осуществление завоза топлива: твердого - в расчете 70% потребности в отопительном сезоне, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                               |                                                                                                                               |               |
| 2.9.  | промывка систем тепловых сетей, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях)                                                                                                                                                                                 | Заместитель<br>заведующего по<br>АХЧ                        | До<br>19.06.2025              | Договор<br>на<br>промывку<br>и<br>опрессовку<br>ООО<br>«Ремонтно-<br>эксплуатационное<br>предприятие №1»<br>от 18.04.2025 №23 |               |
| 2.10. | ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.) тепловых пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заместитель<br>заведующего по<br>АХЧ                        | До<br>19.06.2025              |                                                                                                                               |               |
| 2.11. | ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухооборнников систем отопления и горячего водоснабжения, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. При наличии непрогрева радиаторов проведение гидропневматической промывки                                                                                       | Заместитель<br>заведующего по<br>АХЧ                        | До<br>19.06.2025              |                                                                                                                               |               |
| 3.    | Выполнение требований к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению                                             | Не имеется                                                  | Не имеется                    | Не имеется                                                                                                                    | Не<br>имеется |
| 4.    | Выполнение предписаний Ростехнадзора, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила № 115), пунктов 394, 396 - | Не имеется<br><i>Зав. АХЧ.<br/>19.06.25<br/>Завед. Г.А.</i> | Не имеется<br><i>19.06.25</i> | Не имеется                                                                                                                    | Не<br>имеется |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--|
|      | 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – Правила № 536)                                                                                                                                                                   |                                               |                  |  |
| 5.   | Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований пунктов 1-4 настоящего плана, а также:                                                                                                                                                                                                                            | <b>Заместитель<br/>заведующего по<br/>АХЧ</b> | До<br>19.06.2025 |  |
| 5.1. | актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленных требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115                                                                                                                                                                           | <b>Заместитель<br/>заведующего по<br/>АХЧ</b> | До<br>19.06.2025 |  |
| 5.2. | актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115 | <b>Заместитель<br/>заведующего по<br/>АХЧ</b> | До<br>19.06.2025 |  |
| 5.3  | акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями                       | <b>Заместитель<br/>заведующего по<br/>АХЧ</b> | До<br>19.06.2025 |  |
| 5.4. | организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами (далее - ОПО), в                                                                                                                                                                                                        | <b>Заместитель<br/>заведующего по<br/>АХЧ</b> | До<br>19.06.2025 |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                               |            |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
|      | соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО - организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля в соответствии с пунктом 228 Правил № 536                                                                                                                                             |                                                    |                               |            |               |
| 5.5. | актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжения по установкам | Заместитель<br>заведующего по<br>АХЧ               | До<br>19.06.2025              |            |               |
| 5.6. | организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил № 536, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115                                                                                                                         | Не имеется<br><i>Зам. зав. АХЧ<br/>Гусева Г.А.</i> | Не имеется<br><i>19.06.25</i> | Не имеется | Не<br>имеется |
| 5.7. | утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций, разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил № 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Не имеется<br><i>Зам. зав. АХЧ<br/>Гусева Г.А.</i> | Не имеется<br><i>19.06.25</i> | Не имеется | Не<br>имеется |
| 5.8. | паспортов тепловых пунктов или копий паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжению установкам, установленным в здании (сооружении)                                                                                                                                                                                                                                           | Заместитель<br>заведующего по<br>АХЧ               | До<br>19.06.2025              | Имеются    |               |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                               |                                                             |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 5.9.  | выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования                                                                                                                                                           | Не имеется<br><i>Зам. зав. АХЧ<br/>исх. 19.06.25<br/>Гусева Г.А</i> | Не имеется<br><i>19.06.25</i> | Не имеется                                                  | Не имеется |
| 5.10. | актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды, на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115 | Заместитель<br>заведующего по<br>АХЧ                                | До<br>19.06.2025              |                                                             |            |
| 5.11. | актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения                                                                                                   | Заместитель<br>заведующего по<br>АХЧ                                | До<br>19.06.2025              |                                                             |            |
| 5.12. | копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808                                                                                                                                                                                   | Заместитель<br>заведующего по<br>АХЧ                                | До<br>19.06.2025              | Контракт<br>№622709<br>От 14.02.2025<br>АО<br>«Теплоэнерго» |            |
| 5.13. | акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанного сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности                                                                                   | Заместитель<br>заведующего по<br>АХЧ                                | До<br>19.06.2025              |                                                             |            |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |                                                                                                                                                                     |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.14. | актов периодической проверки узла учета, составленных в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, актов разграничения балансовой принадлежности                                                                                                | <b>Заместитель<br/>заведующего по<br/>АХЧ</b> | До<br>19.06.2025 | Организация,<br>обслуживающая<br>узел учета<br>тепловой энергии<br>ООО «Вертикаль»<br>договор №ВЕР-<br>09/01/2025-3 от<br>30.01.2025<br>с09.01.2025по<br>31.12.2025 |               |
| 5.15. | актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил № 115, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | <b>Заместитель<br/>заведующего по<br/>АХЧ</b> | До<br>19.06.2025 |                                                                                                                                                                     |               |
| 5.16. | акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Заместитель<br/>заведующего по<br/>АХЧ</b> | До<br>19.06.2025 |                                                                                                                                                                     |               |
| 5.17. | актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 и актов о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленных аккредитованной лабораторией                              | <b>Заместитель<br/>заведующего по<br/>АХЧ</b> | До<br>19.06.2025 |                                                                                                                                                                     |               |
| 5.18. | копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме                                                                                  | Не имеется                                    | Не имеется       | Не имеется                                                                                                                                                          | Не<br>имеется |
| 5.19  | подписанного представителем теплоснабжающей организации и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Заместитель</b>                            | До               |                                                                                                                                                                     |               |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |            |                                                                                                                                                                             |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплоснабляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила № 2234)), составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии | заведующего по АХЧ             | 19.06.2025 |                                                                                                                                                                             |  |
| 6.   | Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заместитель заведующего по АХЧ |            | Проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций в прошлые три отопительных периода в ДОУ нет. |  |
| 6.1. | * указываются мероприятия в зависимости от возникших проблем за предыдущие периоды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |            |                                                                                                                                                                             |  |

Справочно:

Настоящий типовый план применим для УК, ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК, лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД или председателей совета дома, в случае,



если собственниками помещений в МКД не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованияами в случае, если способ управления МКД не выбран или выбранным способом управления не реализован.

В соответствии с пунктами 3.3 и 5 Правил № 2234 план подготовки к отопительному периоду ежегодно разрабатывается и утверждается организационно-распорядительным документом не позднее 30 апреля. План подготовки к отопительному периоду согласовывается с единой теплоснабжающей организацией, при этом сроки согласования не должны превышать 15 рабочих дней со дня получения единой теплоснабжающей организацией плана подготовки к отопительному периоду на рассмотрение. План подготовки к отопительному периоду в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направляется ответственным лицом за подготовку многоквартирного дома (многоквартирных домов) к отопительному периоду в орган местного самоуправления.

Допускается внесение корректировок в план подготовки к отопительному периоду в случае изменения условий эксплуатации или непредвиденных обстоятельств при условии синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплотрасс потребляющих установок и тепловых сетей водой после выполнения ремонтных работ, согласования вносимых изменений с единой теплоснабжающей организацией и их последующего направления в орган местного самоуправления.

---



Приложение  
к плану подготовки к отопительному  
периоду 2025-2026 гг.

МБДОУ «Детский сад №413»,  
расположенный по адресу: 603062, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Октября, д. 21-а

участвующий в подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| №<br>п/п | Адрес многоквартирного дома<br>(далее – МКД)                  | Тип системы теплоснабжения                                                                      |                                                                                            | Наличие/отсутствие<br>в МКД<br>газоиспользующего<br>оборудования |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          |                                                               | МКД с<br>центральной<br>отоплением<br>(ТЭЦ, котельная №)                                        | МКД с индивидуальным<br>отоплением (крышные,<br>встроенные-пристроенные<br>котельные, АГВ) |                                                                  |
| 1        | 603062, г. Нижний Новгород, улица<br>40 лет Октября, дом 21-а | Котельная улица<br>Радистов дом<br>24 (центральное<br>отопление), улица<br>Горная дом 13а (ГВС) | нет                                                                                        | нет                                                              |
|          |                                                               |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                  |
|          |                                                               |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                  |